

Bouwbeschrijving

Carport-Discount

| | |
|--------------------|---|
| Sneeuwlast | 0,85kN/m ² |
| Palen | Materiaal: ca. 11x11x300cm, geïmpregneerd naaldhout * Befestiging: ca. 80cm ingraven in zand/grind gat of montage met H-betonankers. |
| Liggers | 2 stuks Materiaal: tot ca. 3m breedte ca. 4,5x14,5cm geïmpregneerd naaldhout * vanaf 3m breedte ca. 4,5x19,5cm geïmpregneerd naaldhout * Befestiging: per paal met 1 slotbout met moer en ring, ca. 140x10mm en 2 kruiskopschroeven verzinkt. Bij een aantal modellen met 2 slotbouten. |
| Spanten | (dwarsliggers) aantal afhankelijk van de lengte van de carport, max. afstand ca. 70cm Materiaal: tot ca. 3m breedte ca. 4,5x11,5cm geïmpregneerd naaldhout * tot ca. 4m breedte ca. 4,5x14,5cm geïmpregneerd naaldhout * tot ca. 5m breedte ca. 4,5x19,5cm geïmpregneerd naaldhout * tot ca. 6m breedte ca. 4,5x23,5cm geïmpregneerd naaldhout * Befestiging met 2 spantenankers, verzinkt, per spant Tot ca. 3m breedte met 170ers en boven de 3m breedte met 210ers met elk 8 stalen kamnagels (borgnagels) ca. 4x40mm, verzinkt, per anker |
| Dak | Materiaal: 1,2mm PVC-damwandplaten helder en hoog slagvast of 0,5mm stalen damwandplaten verzinkt met een 25 mu donker gekleurde polyestercoating (doorgaans donkergrijs). Befestiging: PVC dakplaten: spenglerschroeven 4,5x35mm(V2A), geschroefd met afstandhouders op de berg in de spanten (ca. 8 stuks per m ²) Stalen dakplaten: spenglerschroeven 4,5x25mm(V2A), geschroefd in het dal op de spanten (ca. 8 stuks per m ²) |
| Boeiboorden | daklijst aan driekanten (standaard niet aan de achterzijde) Materiaal: tot ca. 4m breedte ca. 19,5cm hoog, van ca. 2,2cm dik geïmpregneerd naaldhout*, vanaf 4m breedte ca. 28cm hoog, van ca. 2,2cm dik geïmpregneerd naaldhout* in rabatdelen (tweedelig) Befestiging: De zijkanten bevestigen met 2 kruiskopschroeven ca. 4,5x50mm (V2A) per plank en spant. De voorkant bevestigen met 2 kruiskopschroeven ca. 4,5x50mm (V2A) plus 2 stuks per plank en strekkende ml. |
| Afwatering | Afdruppen van de dakplaten (bij metalen dakplaten het dal licht naar beneden omknikken). Tegen meerprijs met een PVC dakgootsysteem en eventueel extra boeiboord voor de achterzijde. |
| Aanbouw | Bij een aanbouwarport vervallen de palen en de boeiboord aan één zijde. De inrijbreedte wordt daardoor ca. 12 cm groter (evt. zelf inkorten). Bij een aanbouwarport met berging vervalt een zijwand van de berging, daarvoor worden 2 extra palen 9 x 9 cm toegevoegd..De overstek aan de andere zijde wordt ca. 12 cm groter (evt. zelf inkorten). Voor de bevestiging van de ligger aan de muur / wand en de statische berekening is de klant verantwoordelijk. |

* Keteldruk geïmpregneerd volgens DIN 68800